Comune di CARAPELLE

Provincia FG

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRONCHI DI FOGNA BIANCA

COMMITTENTE	COMUNE DI CARAPELLE
IMPRESA	
CONTRATTO	
N° Repertorio	**del**
Registrato il	
presso	
al n.	
Mod.	
Volume	
Foglio	
PROGETTISTA	IL TECNICO Ing. Stefania Boschi
Data	15/04/2019

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 **E 01.01a** (C)	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rrimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)							
	Via De Gasperi		80,00	0,50	0,70	28,00		
	Via Lecce		185,00	0,50	1,00	92,50		
	via De Curtis		140,00	0,50	0,60	42,00		
	Sommano (mc)					**162,50**	**€ 8,10**	**€ 1.316,25**
2 **E 01.01b** (C)	Sovrapprezzo allo scavo in presenza di sottoservizi							
	Via De Gasperi		80,00	0,50	0,70	28,00		
	Via Lecce		185,00	0,50	1,00	92,50		
	via De Curtis		140,00	0,50	0,60	42,00		
	Sommano (m)					**162,50**	**€ 1,50**	**€ 243,75**
3 **E 01.31** (C)	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino aduna distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	Via De Gasperi		80,00	0,50	0,70	28,00		
	Via Lecce		185,00	0,50	1,00	92,50		
	via De Curtis		140,00	0,50	0,60	42,00		
	Sommano (kg)					**162,50**	**€ 26,00**	**€ 4.225,00**
4 **E 04.01b** (C)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32mm; escluso ogni altro onere: classe di resistenza a compressione minima C12/15							
	Via De Gasperi		80,00	0,50	0,10	4,00		
	Via Lecce		185,00	0,50	0,10	9,25		
	via De Curtis		140,00	0,50	0,10	7,00		
	Sommano (mc)					**20,25**	**€ 115,45**	**€ 2.337,86**
5 **F 01.51** (C)	Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità PE 100 sigma 80, con resistenza SCG > 8670 ore, classe di pressione PN 10 SDR 17,prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme EN 12201-1 e EN 12201-2, dotate marchio di conformità alle norme UNI EN 12201 (Certificazione di Prodotto), rilasciato da dall'Istituto Italiano dei Plastici o da un altro Organismo Terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, sigla identificativa della materia prima adoperata impressa indelebilmente sulla tubazione; di colore nero con strisce marroni, con giunzioni per elettrofusione mediante manicotto termico oppure mediante elementi termici per contatto (testa a testa). Sono compresi: i manicotti, le saldature, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. Le tubazioni devono essere fornite sempre in barre (e non in rotoli) della lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile PN 10 del: F 01.51c - DN 250							
	Via De Gasperi		80,00			80,00		
	Via Lecce		185,00			185,00		
	via De Curtis		140,00			140,00		
	Sommano (ml)					**405,00**	**€ 40,06**	**€ 16.224,30**
6 **F 02.14a** (C)	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 100 spessore 10 cm							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Via De Gasperi	5,00				5,00		
	Via Lecce	6,00				6,00		
	via De Curtis	4,00				4,00		
	Sommano (cad)					**15,00**	**€ 85,00**	**€ 1.275,00**
7 **OM 08.08** (C)	Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie, coperchi e chiusini carrabili in ghisa sferoidale, compreso di telaio, non corrodibili, ed ogni onere e magistero per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori.kg € 2,31							
	caditoie (via De Gasperi - via Lecce)	11,00			40,00	440,00		
	pozzetto di derivazione tra via De Gasperi e via Lecce	2,00			110,00	220,00		
	caditoie (via De Curtis)	4,00			40,00	160,00		
	Sommano (kg)					**820,00**	**€ 2,31**	**€ 1.894,20**
8 **F 02.03a** (C)	Fornitura e posa in opera di elemento di base prefabbricato di forma circolare per pozzetto monolitico di ispezione per fognatura, prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 1917-CE ed al Regolamento UE n. 305/2011, atto a sopportare le spinte del terreno e del 563 sovraccarico stradale, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con classe di esposizione ambientale non inferiore a XA1 e classe di resistenza a compressione minima non inferiore a C(32/40); con giunzione a bicchiere nello spessore per incastro a tenuta dell'elemento superiore (elemento troncoconico o elemento camera intermedio di prolunga se necessario o della soletta di copertura) e guarnizione elastomerica incorporata nel giunto femmina conforme alla UNI EN 681-1; spessore minimo delle pareti di cm 15, con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm 15, a platea piana in unico getto con le pareti; con altezza interna adeguata alla predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi di guarnizione e con fondo sagomato, per la continuità idraulica della tubazione, a cunicolo rettilineo e/o deviato, rivestito in PRFV, o PE, o PP, stabilmente incorporato nel getto per garantire la resistenza all'abrasione ed all'attacco chimico. Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati/DOP; i manicotti con guarnizione per la tenuta predisposti alle angolazioni necessarie e per la tipologia utilizzata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri ed i rinfianchi. Per ogni elemento del:- Ø 1000 mm- per tubo Ø 200/250- camera di diametro interno Ø 1000 mm- altezza dal piano di scorrimento h 65 cm	2,00				2,00		
	Sommano (cad)					**2,00**	**€ 412,23**	**€ 824,46**
9 **E 01.13** (C)	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.							
	Via De Gasperi		80,00	0,90	0,80	57,60		
	Via Lecce		185,00	0,90	0,80	133,20		
	a detrarre caditoie (Np=-11)	-11,00	0,50	0,50	0,50	-1,38		
	a detrarre caditoie (Np=-1)	-1,00	1,00	1,00	0,50	-0,50		
	a detrarre tubazione (Lu=-265)		-265,00	0,05		-13,25		
	Via De Curtis		140,00	0,90	0,50	63,00		
	a detrarre caditoie (Np=-5)	-5,00	0,50	0,50	0,50	-0,63		
	a detrarre tubazione (Lu=-140)		-140,00	0,05		-7,00		
	Sommano (mc)					**231,04**	**€ 32,80**	**€ 7.578,11**
10 **E 04.04b** (C)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: classe di resistenza a compressione minima C28/35							
	via De Gasperi		80,00	0,60	0,10	4,80		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	via Lecce		185,00	0,60	0,10	11,10		
	via De Curtis		140,00	0,60	0,10	8,40		
	rinforzo pozzetti grandi	8,00	1,00	1,00	0,10	0,80		
	rinforzo caditoie	15,00	1,50	0,50	0,10	1,13		
	Sommano (mc)					**26,23**	**€ 143,17**	**€ 3.755,35**
11 **Inf 01.11** (C)	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore 5 cm							
	via De Gasperi		80,00	0,60		48,00		
	via Lecce		185,00	0,60		111,00		
	via De Curtis		140,00	0,60		84,00		
	Sommano (mq)					**243,00**	**€ 9,35**	**€ 2.272,05**
12 **Inf 01.15** (C)	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - spessore cm 4							
	via De Gasperi		80,00	1,00		80,00		
	via Lecce		185,00	1,00		185,00		
	via De Curtis		140,00	1,00		140,00		
	chiusura buche centro cittadino		301,03	4,00		1204,12		
	Sommano (mq/cm)					**1609,12**	**€ 7,76**	**€ 12.486,77**
13 **Inf 01.25** (C)	Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito.							
	via De Gasperi		80,00	0,70		56,00		
	via Lecce		185,00	0,70		129,50		
	via De Curtis		140,00	0,70		98,00		
	Sommano (mq)					**283,50**	**€ 2,00**	**€ 567,00**
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							**€ 55.000,10**

Il Progettista